

PRESUPUESTO OBRAS CIVILES OPCION 1

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANT	PU	TOTAL
1	PROYECTOS				
1.1	Permisos y Derechos	gl	1	450.000	450.000
2	INSTALACION DE FAENAS				
2.1	Limpieza y despeje de terreno	gl	1	700.000	700.000
2.2	Letreros de Obras	uni	1	230.000	230.000
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
3.1	Bodega Equipos Mantención Albañilería Reforzad	m2	9	1.350.000	12.150.000
3.1	Baño Inclusivo Modular	m2	4	1.600.000	6.400.000
5	**CANCHAS PASTO NATURAL**				
5.1	Nivelación superficie ambas canchas	m2	12.357	9.000	111.213.000
5.4	Relleno de Suelo con Tierra Negra y Estabilizado	m2	12.357	15	185.355
5.3	Plantación Césped Natural	m2	12.357	23.300	287.918.100
5.4	Sistema Regado Automático	gl	1	17.000.000	17.000.000
5.5	Canales y Cámara sistema Drenaje Cancha	gl	1	18.000.000	18.000.000
6.3.	GRADERIAS e ILUMINACION CANCHA				
6.3	Gradería Existente Traslado/Cubierta	gl	1	12.000.000	12.000.000
6.6	Gradería 3 Peldaños / Cubierta 35 ml	ml	35	410.000	14.350.000
6.5	Torres de iluminación /Equipo iluminación	C7U	6	18.000.000	108.000.000
7	PAVIMENTO adoquín/base y sub base				
7.1	Acceso Inclusivo Recinto	m2	125	27.000	3.375.000
7.2	Explanada Acceso Estacionamiento	m2	569	27.000	15.363.000
7.3	Hall Acceso	m2	464	27.000	12.528.000
7.4	Circulación perímetro cancha 1	m2	732	27.000	19.764.000
7.5	Circulación Perímetro cancha 2	m2	651	27.000	17.577.000
7.6	Circulación interior , pasillos entre canchas	m2	1629	27.000	43.983.000
	ASFALTO				
7.6	Circulación asfalto perímetro cancha 1	m2	23900	338	8.078.200
7.7	Circulación asfalto perímetro cancha 2	m2	23900	303	7.241.700
8	MEJORAMIENTO SUELO (base granular 12cm)				
8.1	Circulación áreas externa a pavimentos del recint	m2	6555	5.100	33.430.500
9	MEJORAMIENTO MUROS (estuco reforzado)				
9.1	Mejoramiento muro perimetral recinto	ml	90	54.000	4.860.000
10	INSTALACIONES				
	Iluminación Acceso y pasillos Recinto	gl	1	2.000.000	2.000.000
11	ASEO DE OBRA				
11.1	Aseo Obra	gl	1	520.000	520.000

COSTOS DIRECTO	757.316.855
GASTOS GENERALES 12%	90.878.023
UTILIDADES 15%	113.597.528
VALOR NETO	961.792.406
IVA 19%	182.740.557
TOTAL	1.144.532.963

LOENARDO TORRES PINOCHET